

## ПРИМЕРНО ЗАДАНИЕ

№	Вид СМР	ед. мярка	количество
<b>ул. "Осма", село Кутловица</b>			
1	Машинен изкоп на земни почви, включително натоварване и транспорт на депо до 5 км.	м3	54.40
2	Отстраняване на наносите по платното, включително превоз до депо /до 5 км/ и оформянето му	м2	288.00
3	Доставка и полагане на материал за основа с подбрана зърнометрия 0/63 с дебелина на пласта 15 см., включително уплътняване /при необходимост/	м3	40.80
4	Направа на изравнителен пласт от трошен камък с подбрана зърнометрия 0/40 (минералбетон) със средна дебелина на пласта 5 см., за ремонт съществуваща тр.кам. настилка	м3	15.20
5	Направа битумен разлив	м2	540.00
6	Доставка и полагане неплътен асфалтобетон тип А с дебелина в уплътнено състояние 5 см.	м2	540.00
<b>ул. "Петър Берон", град Алфатар</b>			
1	Машинен изкоп на земни почви, включително натоварване и транспорт на депо до 5 км.	м3	30.00
2	Отстраняване на наносите по платното, включително превоз до депо /до 5 км/ и оформянето му	м2	570.00
3	Почистване на пътното платно от наноси и замърсявания, вкл. измитане, събиране и натоварване на отпадъци и транспорт на депо до 5 км	м2	320.00
4	Доставка и полагане на бордюри, вкл. всички свързани с това разходи	м'	40.00
5	Направа битумен разлив	м2	890.00
6	Доставка и полагане плътен асфалтобетон тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м2	890.00
7	Изкърпване на единични дупки и деформации на съществуваща асфалтова настилка с плътна асфалтова смес тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см., включително всички свързани с това разходи	м2	320.00
<b>участък от Път III-7001 от РПМ</b>			
1	Почистване на пътното платно от наноси и замърсявания, вкл. измитане, събиране и натоварване на отпадъци и транспорт на депо до 5 км	м2	465.00
2	Направа битумен разлив	м2	628.00

3	Изкърпване на единични дупки и деформации на съществуваща асфалтова настилка с плътна асфалтова смес тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см., включително всички свързани с това разходи	м2	320.00
<b>ул. "Йордан Петров", гр. Алфатар</b>			
1	Направа локален ремонт на пътното платно с ограничена ширина (при канализационен клон) - рязане асфалтова настилка, разбиване пътна конструкция до здрава основа, изкоп, натоварване и превоз на депо, обратно зариване с инертен материал, тр.кам. настилка, плътен асфалт тип А с дебелина 6 см. и всички свързани с това разходи	м2	126.00



