

ПРИМЕРНО ЗАДАНИЕ

№	Вид СМР	ед. мярка	количество
ул. "Панайот Хитов"			
1	Отстраняване на наносите по платното включително превоз до депо и оформянето му;	м2	400.00
2	Фрезование на асфалтова настилка включително всички свързани с това разходи	м2	1195.00
3	Машинен изкоп, включително всички свързани с това разходи;	м3	11.00
4	Доставка и монтаж на пътни бордюри тип 15/25/50	м1	130.00
5	Направа на изравнителен пласт от трошен камък .	м3	85.00
6	Битумен разлив за връзка	м2	1195.00
7	Доставка и машинно полагане на неплътна асфалтова смес за изравняване и пълнеж с променлива дебелина.	тона	40.00
8	Доставка и машинно полагане на плътна асфалтова смес със средна дебелина 5 /пет/ см.	тона	144.00
ул. "I-ва"			
1	Фрезование на асфалтова настилка включително всички свързани с това разходи	м2	600.00
2	Направа на изравнителен пласт от трошен камък .	м3	30.00
3	Битумен разлив за връзка	м2	850.00
4	Машинен кърпеж с неплътна асфалтова смес със средна дебелина 5 /пет/ см.	тона	42.00
5	Машинен кърпеж с плътна асфалтова смес със средна дебелина 5 /пет/ см.	тона	72.00
5	Машинен изкоп за банкет	м3	120.00
6	Доставка на трошен камък и изграждане на стабилизирани банкет съгласно изискванията на ТС	м3	120.00
7	Машинен изкоп, включително всички свързани с това разходи;	м3	140.00
8	Изграждане на основа от трошен камък с различна дебелина и всички свързани с това разходи съгласно изискванията на ТС.	м3	140.00
9	Доставка и ръчно полагане на плътна асфалтова смес /Ръчен кърпеж/, включително фрезование и всички свързани с това разходи.	тона	4.00
ул. "Лилия"			
1	Отстраняване на наносите по платното включително превоз до депо и оформянето му;	м2	220.00
2	Фрезование на асфалтова настилка включително всички свързани с това разходи	м2	440.00
3	Разкъртване на асфалтова и трошенокаменна настилка, включително изкоп, товарене всички свързани с това разходи.	м3	48.00
4	Изграждане на основа от трошен камък с различна дебелина и всички свързани с това разходи съгласно изискванията на ТС.	м3	48.00
5	Машинен изкоп за банкет	м3	33.00
6	Битумен разлив за връзка	м2	660.00
7	Машинен кърпеж с неплътна асфалтова смес със средна дебелина 5 /пет/ см.	тона	14.40
8	Доставка и машинно полагане на плътна асфалтова смес със средна дебелина 5 /пет/ см.	тона	53.00
9	Доставка на трошен камък и изграждане на стабилизирани банкет съгласно изискванията на ТС	м3	33.00
10	Доставка и ръчно полагане на плътна асфалтова смес /Ръчен кърпеж/, включително фрезование и всички свързани с това разходи.	тона	4.00