

Приложение 2: Количествени сметки

Име на кандидата: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ-1894г. гр.АЛФАТАР					
Име на проекта: "Ремонт на читалищна сграда на Народно читалище "Йордан Йовков - 1894 г.", гр. Алфатар					
Обект: Народно Читалище "Йордан Йовков - 1894 г.", гр. Алфатар					
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
I Част Архитектурна					
1	Разбиване на тухлена зидария за врата - 38 см.	м³	0,76		
2	Зидария от "Итонг " 30 см.	м³	0,5		
3	Демонтаж на врати и прозорци и витрини	м1	477		
4	Демонтаж на олуци и водосточни тръби	м1	240		
5	Демонтаж на ламаринена обшивка по бордове	м²	298		
6	Сваляне на посипка от фракция и почистване на покрив	м²	1164		
7	Демонтаж на метални решетки на английски дворове	бр	14		
8	Изчукване и изкърпване на подпухнали участъци по външна мазилка	м²	44		
9	Топлоизолация +шпакловка по външни стени греди и колони+силикатна мазилка EPS - 10 см	м²	1140		
10	Топлоизолация +шпакловка по външни стени +силикатна мазилка - каменна вата 150 кг/м3 10 см	м²	45,5		
11	Топлоизолация+шпакловка по външни стени - цокъл XPS 8 см	м²	127		
12	Топлоизолация+шпакловка от XPS 2см по шпалети,тавани на козирки и первази	м²	263		
13	Топлоизолация от XPS 4 см по козирки	м²	41		
14	Топлоизолация+шпакловка от XPS 5 см по таван на неотопляеми помещения	м²	316		
15	Топлоизолация от каменна вата 50 кг/мcd = 8 см по под на таван покрив	м²	1150		
16	Гипсова шпакловка по варова мазилка и шпалети	м²	937		
17	Силикатна мазилка по стени и тавани външна	м²	630		
18	Обшивка на входна козирка с ЕТАЛБОНД	м²	10,5		
19	Облицовка с гранитогрес на цокъл	м²	127		
20	Хидроизолация от 2 пласта битумни мушамы, втори пласт с посипка	м²	1230		
21	Олуци	м1	134		
22	Водосточни тръби	м1	106		
23	Казанчета за водосточни тръби	бр	13		
24	Обшивка на бордовеи под олучни первази и при смяна на нивата с ламарина	м²	298		
25	Връзка на нови водосточни тръби със съществуващ отводнителен канал	бр	13		
26	Корекция на решетките на английските дворове	бр	14		
27	Боядисване на метални части - решетки и метални капаци със сребърен феролит	м²	55		
28	Димоотводен люк за сцена	бр	1		
29	Подпрозоречни первази от алуминиева ламарина 45 см. от вън	м²	115		
30	Подпрозоречни первази PVC 20 см. от вътре	м1	115		
31	Прозорци външни PVC четирикамерни остъклени с двоен стъклопакет отваряеми	м²	210		
32	Прозорци външни PVC четирикамерни остъклени с двоен стъклопакет неотваряеми	м²	17		
33	Врати външни PVC четирикамерни остъклени с двоен стъклопакет	м²	29		
34	Витрини външни PVC четирикамерни остъклени с двоен стъклопакет не отваряеми	м²	33		
35	Врати вътрешни летящи AL еднокамерни остъклени с 4 см.стъкло	м²	24		
36	Врати вътрешни двукрили AL еднокамерна остъклени с 4 см.стъкло	м²	21		
37	Прозорец гише AL еднокамерна остъклени с 4 см.стъкло отваряем с плъзгане нагоре	м²	4		
38	Алуминиева врата плътна 160/300 за сцена	бр	1		
39	Фасадно скеле	м²	198		
40	Извозване на отпадъци	м3	85		
II Част електро					
МЪЛНИЕОТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ					
41	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ГРЪМООТВОДНА МРЕЖА ВЪРХУ ПОКРИВ	М	300		
42	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КРЕПИТЕЛИ	БР	590		
43	ПОЛАГАНЕ НА ГРЪМООТВОДНА МРЕЖА ВЪРХУ КРЕПИТЕЛИ ОТ АЛУМИНИЕВО ВЪЖЕ Ф8 мм	М	350		
44	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛНИ КЛЕМИ	БР	20		
45	МОНТАЖ ОТВОДИ ОТ АЛУМИНИЕВО ВЪЖЕ Ф8мм С L=5,00 m	БР	5		
46	МОНТАЖ ОТВОДИ ОТ АЛУМИНИЕВО ВЪЖЕ Ф8мм С L=7,00 m	БР	5		

47	МОНТАЖ ОТВОДИ ОТ АЛУМИНИЕВО ВЪЖЕ Ф8мм С L=9,00 m	БР	2		
48	РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР	М2	12		
49	НАПРАВА НА ИЗКОП ЗА ЗАЗЕМИТЕЛНА ШИНА	М	30		
50	МОНТАЖ В ИЗКОП НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОТ ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 ММ	М	30		
51	НАБИВАНЕ ОЗЕМЛИТЕЛЕН КОЛ ТРЪБА ПОЦИНКОВАНА 3М 2 1/2" ДВЕ ТРЪБИ	БР	6		
52	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРАВ КОНТРОЛЕН СЪЕДИНИТЕЛ	БР	6		
53	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТРОЛНА КУТИЯ ЗА ОТВОДИ	БР	6		
54	МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗНА ТРЪБА ЗА ОТВОДИ	БР	6		
55	ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА КОНТУРА ЗА ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДО 30 ТОЧКИ	БР	6		
56	ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ	БР	1		
57	ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ВЕРИГА МЕЖДУ ЗАЗЕМИТЕЛИТЕ И ЗАЗЕМЕНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ	БР	6		
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
58	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА NVR 8 К	БР	1		
59	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ANALOGOVA КАМЕРА ДЕН/НОЩ ВЪНШНА С ОБХВАТ 30 m	БР	6		
60	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЕКТИВ 3,5-8 mm ДЕН/НОЩ	БР	6		
61	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЖУХ	БР	6		
62	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЕЗЖИЧНА IP КАМЕРА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	БР	1		
63	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОЙКА ЗА КАМЕРА	БР	7		
64	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАХРАНВАЩ БЛОК 12V/10 A	БР	1		
65	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КООКСИАЛЕН КАБЕЛ FTP	М	260		
66	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ ШВПЛ 3X0,75 mm2	М	280		
67	ДОСТАВКА, НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМ К-ЦИИ	КГ	9		
68	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЕКТОРИ VNC	БР	12		
69	ПОЛАГАНЕ НА PVC КАНАЛ 20/20 mm	М	180		
70	ПОЛАГАНЕ НА PVC КАНАЛ 40/20 mm	М	40		
71	ПОЛАГАНЕ НА PVC КАНАЛ 60/20 mm	М	8		
72	ПОЛАГАНЕ НА PVC КАНАЛ 100/20 mm	М	10		
73	ДОСТАВКА НА ЛАПТОП	БР	1		
74	НАЛАДКА НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	БР	1		
75	ПУСКАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	БР	1		
Общо без ДДС:					
5% непредвидени разходи без ДДС:					
20% ДДС:					
ВСИЧКО с ДДС:					